



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



REPUBLIKA SLOVENIJA

Vodovod Podbrdo–Grmače–Dešen v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik že zgrajen

Kot smo že večkrat poročali, dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik na območju občine Moravče potekajo po terminskem planu. Skupno bo zgrajenih 6.004 metrov vodotesnih cevovodov, 4 črpališča in 2 vodohrana.

Na vodovodno omrežje se bo po koncu projekta priklopilo 30 novih uporabnikov. Z izvedenimi aktivnostmi se bo za 1.741 povečalo število prebivalcev, ki bodo imeli zagotovljen varni dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode. Prav tako bo poskrbljeno za zaščito vodnih virov, zagotovitev ustrezne količine pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer.

V okviru del na omenjenem projektu gre za posodobitev oz. novogradnjo na treh odsekih vodovoda, in sicer Soteska–Podstran–Dole pri Kraščah, Hrastnik–Kal–Tlačnica in Podbrdo–Grmače–Dešen. Pri slednjem so z gradnjo že zaključili. Gre za najpomembnejši del izvedbe projekta, saj se bo s tem zagotovila nemotena oskrba z vodo za več naselij: Dešen, Spodnji Prekar, Zgornji Prekar, Zalog pri Kresnicah, Grmače in Sveti Miklavž. Za prebivalce na tem območju se je v sušnih obdobjih letno opravilo okrog 1.500 prevozov vode z gasilsko cisterno, kar je več kot 95 % vseh prevozov vode na območju celotne občine.

Tudi gradnja vodovoda Soteska–Podstran–Dole pri Kraščah je zaključena. Na tem odseku je potekala gradnja 1.142 metrov cevovodov na območju naselja Podstran, 988 metrov cevovodov na območju Prikrnice in 433 metrov na območju Dola pri Kraščah. V začetku oktobra je potekal tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je bil uspešno izveden. Izgradnja vodovoda Soteska–Podstran–Dole pri Kraščah je pomembna predvsem z vidika hidravlične izboljšave, hkrati pa ta vodovod povezuje moravški vodovodni sistem z vodovodnim sistemom Lukovice in vodovodom Domžale.

Pomembna je tudi izgradnja vodovoda Hrastnik–Kal–Tlačnica, saj bodo tamkajšnji prebivalci prvič dobili javni vodovod. Do sedaj so imeli kapnice, ob suši pa se je vodo dovažalo z gasilsko cisterno. Tudi gradnja tega vodovoda je v zaključni fazi, saj je izgrajenega približno 80 % vodovoda.

Dela na vrtini ČVM-1 lepo napredujejo. Do sedaj je bila zgrajena elektro-kabelska kanalizacija v dolžini 260 metrov, vključno s pripadajočimi jaški. Zaradi del je bila v začetku oktobra tudi polovična zapora Vegove ulice in ceste proti Soteski v Moravčah, ki je nekoliko otežila promet okoliškim prebivalcem, za kar se na tem mestu Občina Moravče, kot investitorica na projektu, iskreno opravičuje in tudi v nadalje prosi za potrpežljivost in strpnost, ob skupnem zavedanju, da gre za pomembne izboljšave

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU Domžale – Kamnik



oskrbe s pitno vodo tako za vse lokalne prebivalce, kot zanamce. Kot zanimivost pa naj izpostavimo, da gre za posebno vrtino, ki se nahaja na globini 350 metrov, nad njo pa je naložena 200 metrska plast ilovice, kar predstavlja 200 metrov nepropustnega sloja, ki ščiti vodo pred morebitnim onesnaževanjem. Z dotokom vode iz nove vrtine bo omogočena oskrba z vodo na območju Moravč in naselij na zahodnem delu občine Moravč. Z delno preureditvijo vodovodnih napeljav bo možen dovod vode tudi v preostale dele vodovodnega omrežja. S tem bo vrtina naslednjih 20 do 30 let zagotavljala normalno oskrbo s pitno vodo.

Za delno izvajanje projekta je občina že prejela nekaj sredstev, in sicer v skupni višini 268.744,80 EUR, od tega 228.433,08 EUR iz Kohezijskega sklada in 40.311,72 EUR iz državnega proračuna. Trenutno so v fazi vlaganja tretjega zahtevka v višini 427.355 EUR. Namen celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na območju občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. S hidravlično izboljšavo in gradnjo vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti bo projekt pomembno prispeval k boljši in bolj zanesljivi javni oskrbi s kakovostno pitno vodo za obstoječe in nove uporabnike.



Polaganje cevi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada

www.eu-skladi.si



Občina Kamnik



OBČINA DOMŽALE



Občina MENGEŠ



Občina MORAVČE



TRZIN