



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



REPUBLIKA SLOVENIJA

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU Domžale – Kamnik

Gradnja vodovoda v občini Moravče v polnem teku

S skupnim projektom petih občin bo občanom zagotovljena zanesljivejša vodooskrba

Občina Moravče je skupaj z občinami Kamnik, Domžale, Mengeš in Trzin pristopila k projektu Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik, katerega namen je (nadaljnje) zagotavljanje kakovostne oziroma predvsem pitne vode občankam in občanom Moravč in ostalih vključenih občin.

V občini Moravče bo zgrajenih 6.004 metrov vodotesnih cevovodov, 4 črpališča in 2 vodohrana. Na vodovodno omrežje se bo po koncu projekta priklopilo 30 novih uporabnikov. Z izvedenimi aktivnostmi se bo za 1.741 povečalo število prebivalcev, ki bodo imeli zagotovljen varni dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode. Prav tako bo poskrbljeno za zaščito vodnih virov, zagotovitev ustrezne količine pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer.



V mesecu maju so se začela dela na vodovodu Hrastnik - Kal - Tlačnica. Na trasi vodovoda Hrastnik - Kal poteka izkop jarka, v katerega se nameščajo vodovodne cevi. Obenem pa poteka ureditev elektro kableske kanalizacije in nameščanje optične povezave. V naselju Hrastnik se izvaja izkop kanala in polaganje vodovodnih cevi, in sicer v smeri vodohrana Hrastnik. Izvršen pa je bil tudi poseg na delu trase, ki poteka skozi gozd, nad vodohranom Hrastnik. Na tem mestu investitor projekta, Občina Moravče, vse občanke in občane obvešča, da je zaradi gradbenih del, v času od 26. 5. 2016 do 29. 7. 2016, popolna zapora ceste med naseljema Hrastnik in Tlačnica. Obvoz je urejen. Vse udeležence v prometu pa prosijo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.

Na lokaciji vodohrana Kal poteka izgradnja temeljne plošče vodohrana, prav tako pa se je uredila dostopna pot do vodohrana. Ob koncu del bo zgrajen vodohran s prostornino 50 m³, ki bo zagotavljal delno rezervo požarne vode in potrebno prostornino za pokrivanje dnevnih konic porabe vode. Iz omenjenega vodohrana bo potekal cevovod v skupni dolžini 951 metrov za oskrbo z vodo zaselka Tlačnica.



Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada
www.eu-skladi.si



Občina Kamnik



OBČINA DOMŽALE



Občina MENGEŠ



Občina MORAVČE



TRZIN